

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

"Благоустройство объекта общественной инфраструктуры муниципального образования
Злынковское городское поселение мест массового отдыха - городской парк культуры и
отдыха часть 2."

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Подготовительные работы				
1	Демонтаж стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строгаными	м2	16 (16/100)*100	
Общественный туалет				
2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3	24 (24/1000)*1000	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	1,2 (1,2/100)*100	
4	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	1,32 1,2*1,1	
5	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	м3	4 (4/10)*10	
6	Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон В15 (М200), расход арматуры 100 кг/м3	м3	1,92 0,96*2	
7	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м	4	
8	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	м3	0,7 (14*0,2*0,25/100)*100	
9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,714	
10	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	м3	8 16*0,2*2,5	
11	Смеси сухие кладочные цементно-известковые, класс В7,5 (М100)	т	1,496 1,7*0,88	
12	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В1,5	м3	7,36	
13	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	м2	15,75 (15,75/100)*100	
14	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	м2	15,75	
15	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	19,845	
16	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	64 (64/100)*100	
17	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	м2	64 (64/100)*100	

1	2	3	4	5
18	Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей	кг	24,32	
19	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	8,32	
20	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3,075 (1,5375*2/100)* 100	
21	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	м2	3,075	
Дорожка				
22	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3	23,76 (79,2*0,3/1000) *1000	
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	7,92 (79,2*0,1/100)* 100	
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	9,504 (79,2*0,12/100) *100	
25	Щебень из плотных горных пород фр. 20-40 мм	м3	11,97504 9,504*1,26	
26	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	8,712 7,92*1,1	
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси	м3	7,92 (79,2*0,1/100)* 100	
28	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3	8,712 7,92*1,1	
29	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	м2	79,2 (79,2/10)*10	
30	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	80,784	
31	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	132 (66*2/100)*100	
32	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0792	
33	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,026136 0,0792*0,33	
34	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-7,788	
35	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,69768 7,788*0,86	
36	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	132	
Искусственный водоем (озеро)				
37	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	м2	81 (81/1000)*1000	
38	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20x20 мм	м2	81	
39	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	м2	81 (81/1000)*1000	
40	Щебень из плотных горных пород фр. 20-40 мм	м3	5,103 4,05*1,26	
41	Декоративный мраморный щебень фр. 5-10 мм	т	7,6545 4,05*1,5*1,26	

1	2	3	4	5
42	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	0	
43	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	м2	5 (5/100)*100	
44	Краски силикатные	кг	1,4 0,0014*1000	
45	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	м2	10 (10/100)*100	
46	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	10 (10/100)*100	
47	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	м2	10 (10/100)*100	
48	Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей	кг	3,8	
49	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	1	
МАФы				
50	Качели-балансир 2,6х0,5х0,9м	шт	1	
51	Качели двухместные 3,9х1,4х2,3м	шт	1	
52	Карусель с рулем 1,5х1,5х0,9м	шт	1	
53	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	26 (26/100)*100	
54	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,5434	
55	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	-0,0052	
56	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях	т	-0,039	
57	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,8876	
58	Изгородь (ковка) 26х0,9 м	м2	23,4 26*0,9	
59	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	м3	0,99 (0,045*22/100)*100	
60	Устройство бетонной подготовки	м3	0,99	
61	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,0098	
62	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм	шт	3	
63	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,11 5*22/1000	
64	Закладная деталь (0,25х0,06х0,5м)	шт	22	
65	Настил кованый 3,5х1,5 м	шт	1	
66	Беседка (метал.) 2х3 м	шт	1	
67	Скамейка со спинкой (ковка) 2,1 м	шт	1	
68	Скамейка без спинки (ковка) 2 м	шт	2	
Освещение				
69	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	1	
70	Фонарь (без стойки)	шт	1	

Составил: Васильев А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

