

Глава администрации Злынковского района



УТВЕРЖДАЮ

А.А. Поддубный

2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

"Благоустройство объекта общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское поселение мест массового отдыха - городской парк культуры и отдыха часть 2"

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2022

Сметная стоимость	2482,20	(233,7) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1969,54	(226,56) тыс.руб.
монтажных работ	58,40	(7,14) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	104,01	(3,86) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		424,20 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		26,08 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	ФЕР10-02-018-01	Демонтаж стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строгаными Объем=16/100	100 м2			0,16					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						963,89	0,8	123,38	26,94	3 324,00
	2 ЭМ						334,33	0,8	42,79	10,74	460,00
	3 в т.ч. ОТм						44,59	0,8	5,71	26,94	154,00
	4 М						760,02	0	0,00	7,98	
	-ЗТ	чел.-ч	113	0,8	14,464						
	-ЗТм	чел.-ч	3,5	0,8	0,448						
	Итого по расценке						2 058,24		166,17		3 784,00
	ФОТ						3 478,00		129,09		3 478,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			139,42		3 756,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			71,00		1 913,00
	Всего по позиции								376,59		9 453,00
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :											
	Итого прямые затраты (справочно)								166,17		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								123,38		
	Эксплуатация машин								42,79		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								5,71		
	Строительные работы								376,59		
	в том числе:										
	оплата труда								123,38		
	эксплуатация машин и механизмов								42,79		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								5,71		
	накладные расходы								139,42		
	сметная прибыль								71,00		
	Итого ФОТ (справочно)								129,09		
	Итого накладные расходы (справочно)								139,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого сметная прибыль (справочно)										71,00	
Итого по разделу 1 Подготовительные работы										376,59	
Раздел 2. общественный туалет											
2	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=24/1000	1000 м3			0,024					
	2 ЭМ						683,91		16,41	10,74	176,00
	3 в т.ч. ОТм						133,40		3,20	26,94	86,00
	ЗТм		чел.-ч	11,5		0,276					
	Итого по расценке						683,91		16,41		176,00
	ФОТ								3,20		86,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,94		79,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,47		40,00
	Всего по позиции									20,82	295,00
3	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=1,2/100	100 м3			0,012					
	1 ОТ						115,49		1,39	26,94	37,00
	2 ЭМ						262,79		39,15	10,74	420,00
	3 в т.ч. ОТм						171,22		2,05	26,94	55,00
	4 М						12,20		0,15	7,98	1,00
	П.Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	14,4		0,1728					
	ЗТм		чел.-ч	13,88		0,16656					
	Итого по расценке						3 390,48		40,69		458,00
	ФОТ								3,44		92,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	147		147					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					
	Всего по позиции									40,69	458,00
4	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=1,2*1,1	м3			1,32	55,26		72,94	7,98	582,00
	Всего по позиции									72,94	582,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах Объем=4/10	10 м3			0,4					
		1 ОТ					1 439,23		575,69	26,94	15 509,00
		2 ЭМ					2 387,97		955,19	10,74	10 259,00
		3 в т.ч. ОТм					293,91		117,56	26,94	3 167,00
		4 М					6 026,33		2 410,53	7,98	19 236,00
П.Н	05.1.01.09	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	м	0		0					
П.Н	05.1.01.13	Плиты сборные железобетонные	шт	0		0					
П.Н	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0		0					
П.Н	08.1.02.06	Люки чугунные	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	158,68		63,472					
		ЗТм	чел.-ч	22,39		8,956					
		Итого по расценке					9 853,53		3 941,41		45 004,00
		ФОТ							693,25		18 676,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			811,10		21 851,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			513,01		13 820,00
		Всего по позиции							5 265,52		80 675,00
6	ФССЦ-05.1.01.13-0063	Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон В15 (М200), расход арматуры 100 кг/м3 (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Объем=0,96*2	м3			1,92	1 297,79		2 491,76	7,98	19 884,00
		Всего по позиции							2 491,76		19 884,00
7	ФССЦ-05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м			4	589,56		2 358,24	7,98	18 819,00
		Всего по позиции							2 358,24		18 819,00
8	ФЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных Объем=14*0,2*0,25/100	100 м3			0,007					
		1 ОТ					2 436,48		17,06	26,94	460,00
		2 ЭМ					1 970,58		13,79	10,74	148,00
		3 в т.ч. ОТм					301,89		2,11	26,94	57,00
		4 М					2 502,74		17,52	7,98	140,00
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,714					
		ЗТ	чел.-ч	282		1,974					
		ЗТм	чел.-ч	22,51		0,15757					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					6 909,80		48,37		748,00
		ФОТ							19,17		517,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			19,55		527,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	58		58			11,12		300,00
		Всего по позиции							79,04		1 575,00
9	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			0,714	592,76		423,23	7,98	3 377,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							423,23		3 377,00
10	ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м Объем=16*0,2*2,5	м3			8					
		1 ОТ					38,28		306,24	26,94	8 250,00
		2 ЭМ					38,02		304,16	10,74	3 267,00
		3 в т.ч. ОТм					5,94		47,52	26,94	1 280,00
		4 М					1,16		9,28	7,98	74,00
Н	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,11		0,88					
Н	05.2.03.01	Камни легкобетонные	м3	0,92		7,36					
		3Т	чел.-ч	4,43		35,44					
		3Тм	чел.-ч	0,44		3,52					
		Итого по расценке					77,46		619,68		11 591,00
		ФОТ							353,76		9 530,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			389,14		10 483,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69		69			244,09		6 576,00
		Всего по позиции							1 252,91		28 650,00
11	ФССЦ-04.3.02.12-0005	Смеси сухие кладочные цементно-известковые, класс В7,5 (М100)	т			1,496	853,90		1 277,43	7,98	10 194,00
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Объем=1,7*0,88									
		Всего по позиции							1 277,43		10 194,00
12	ФССЦ-05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В1,5	м3			7,36	549,11		4 041,45	7,98	32 251,00
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Всего по позиции							4 041,45		32 251,00
13	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2			0,1575					
		Объем=15,75/100									
		1 ОТ					105,72		16,65	26,94	449,00
		2 ЭМ					86,93		13,69	10,74	147,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					13,59		2,14	26,94	58,00
		4 М					408,59		64,35	7,98	514,00
		ЗТ	чел.-ч	12,94		2,03805					
		ЗТм	чел.-ч	1,01		0,159075					
		Итого по расценке					601,24		94,69		1 110,00
		ФОТ							18,79		507,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			20,48		553,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			10,71		289,00
		Всего по позиции							125,88		1 952,00
14	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2			0,1575					
		1 ОТ					1 634,38		257,41	26,94	6 935,00
		2 ЭМ					605,45		95,36	10,74	1 024,00
		3 в т.ч. ОТМ					40,43		6,37	26,94	172,00
		4 М					10 899,57		1 716,68	7,98	13 699,00
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	0		0					
Н	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126		19,845					
		ЗТ	чел.-ч	173,87		27,384525					
		ЗТм	чел.-ч	3,21		0,505575					
		Итого по расценке					13 139,40		2 069,45		21 658,00
		ФОТ							263,78		7 107,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			287,52		7 747,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			150,35		4 051,00
		Всего по позиции							2 507,32		33 456,00
15	ФССЦ-12.1.03.02-1004	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Кровли)	м2			19,845	54,46		1 080,76	7,98	8 624,00
		Всего по позиции							1 080,76		8 624,00
16	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен Объем=64/100	100 м2			0,64					
		1 ОТ					587,78		376,18	26,94	10 134,00
		2 ЭМ					45,09		28,86	10,74	310,00
		3 в т.ч. ОТМ					21,38		13,68	26,94	369,00
		4 М					979,70		627,01	7,98	5 004,00
		ЗТ	чел.-ч	61,1		39,104					
		ЗТм	чел.-ч	2,4		1,536					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 612,57		1 032,05		15 448,00
		ФОТ							389,86		10 503,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			389,86		10 503,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			191,03		5 146,00
		Всего по позиции							1 612,94		31 097,00
17	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности Объем=64/100	100 м2			0,64					
		1 ОТ					128,20		82,05	26,94	2 210,00
		2 ЭМ					5,41		3,46	10,74	37,00
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,60	26,94	16,00
		4 М					105,72		67,66	7,98	540,00
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,02432					
Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,00832					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		8,832					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0512					
		Итого по расценке					239,33		153,17		2 787,00
		ФОТ							82,65		2 226,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			82,65		2 226,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			40,50		1 091,00
		Всего по позиции							276,32		6 104,00
18	ФССЦ-01.7.10.07-0044	Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей (Отделочные работы)	кг			24,32	16,56		402,74	7,98	3 214,00
		Всего по позиции							402,74		3 214,00
19	ФССЦ-14.3.01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная (Отделочные работы)	л			8,32	13,91		115,73	7,98	924,00
		Всего по позиции							115,73		924,00
20	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=1,5375*2/100	100 м2			0,03075					
		1 ОТ					1 763,23		54,22	26,94	1 461,00
		2 ЭМ					248,35		7,64	10,74	82,00
		3 в т.ч. ОТм					52,23		1,61	26,94	43,00
		4 М					9 983,74		307,00	7,98	2 450,00
Н	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		3,075					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	199,01		6,1195575					
		ЗТм	чел.-ч	4,33		0,1331475					
		Итого по расценке					11 995,32		368,86		3 993,00
		ФОТ							55,83		1 504,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			60,30		1 624,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			30,71		827,00
		Всего по позиции							459,87		6 444,00
21	ФССЦ-11.3.01.01-0002	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	м2			3,075	1 577,87		4 851,95	7,98	38 719,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							4 851,95		38 719,00
дорожка											
22	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,02376					
		Объем=79,2*0,3/1000									
		2 ЭМ					683,91		16,25	10,74	175,00
		3 в т.ч. ОТм					133,40		3,17	26,94	85,00
		ЗТм	чел.-ч	11,5		0,27324					
		Итого по расценке					683,91		16,25		175,00
		ФОТ							3,17		85,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,92		78,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,46		39,00
		Всего по позиции							20,63		292,00
23	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,0792					
		Объем=79,2*0,1/100									
		1 ОТ					115,49		9,15	26,94	247,00
		2 ЭМ					3 262,79		258,41	10,74	2 775,00
		3 в т.ч. ОТм					171,22		13,56	26,94	365,00
		4 М					12,20		0,97	7,98	8,00
	П,Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,14048					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		1,099296					
		Итого по расценке					3 390,48		268,53		3 030,00
		ФОТ							22,71		612,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	147		147					
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95					
		Всего по позиции							268,53		3 030,00
24	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=79,2*0,12/100	100 м3			0,09504					
	1 ОТ						173,23		16,46	26,94	443,00
	2 ЭМ						5 268,76		500,74	10,74	5 378,00
	3 в т.ч. ОТм						267,67		25,44	26,94	685,00
	4 М						17,08		1,62	7,98	13,00
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	21,6		2,052864					
	ЗТм		чел.-ч	20,6		1,957824					
		Итого по расценке					5 459,07		518,82		5 834,00
		ФОТ							41,90		1 128,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			52,79		1 421,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			39,81		1 072,00
		Всего по позиции							611,42		8 327,00
25	ТЦ - 1.1	Щебень из плотных горных пород фр. 20-40 мм (Автомобильные дороги) Объем=9,504*1,26 Цена=3980/1,2*1,02/7,98	м3			11,97504	423,93		5 076,58	7,98	40 511,00
		Всего по позиции							5 076,58		40 511,00
26	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=7,92*1,1	м3			8,712	55,26		481,43	7,98	3 842,00
		Всего по позиции							481,43		3 842,00
27	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси Объем=79,2*0,1/100	100 м3			0,0792					
	1 ОТ						115,49		9,15	26,94	247,00
	2 ЭМ						3 262,79		258,41	10,74	2 775,00
	3 в т.ч. ОТм						171,22		13,56	26,94	365,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						12,20		0,97	7,98	8,00
П.Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	14,4		1,14048					
	ЗТм		чел.-ч	13,88		1,099296					
	Итого по расценке						3 390,48		268,53		3 030,00
	ФОТ								22,71		612,00
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги		%	126		126			28,61		771,00
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги		%	95		95			21,57		581,00
	Всего по позиции								318,71		4 382,00
28	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Автомобильные дороги) Объем=7,92*1,1	м3			8,712	295,80		2 577,01	7,98	20 565,00
	Всего по позиции								2 577,01		20 565,00
29	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Объем=79,2/10	10 м2			7,92					
	1 ОТ						115,17		912,15	26,94	24 573,00
	2 ЭМ						13,19		104,46	10,74	1 122,00
	3 в т.ч. ОТм						1,00		7,92	26,94	213,00
	4 М						3,49		27,64	7,98	221,00
Н	05.2.02.21	Плитка тротуарная	м2	10,2		80,784					
	ЗТ		чел.-ч	11,8		93,456					
	ЗТм		чел.-ч	0,09		0,7128					
	Итого по расценке						131,85		1 044,25		25 916,00
	ФОТ								920,07		24 786,00
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	147		147					
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	95		95					
	Всего по позиции								1 044,25		25 916,00
30	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2			80,784	88,91		7 182,51	7,98	57 316,00
	Всего по позиции								7 182,51		57 316,00
31	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=66*2/100	100 м			1,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	13.2.03.02 Камни бортовые	1 ОТ					590,51		779,47	26,94	20 999,00
		2 ЭМ					73,02		96,39	10,74	1 035,00
		3 в т.ч. ОТм					8,70		11,48	26,94	309,00
		4 М					3 690,05		4 870,87	7,98	38 870,00
		3Т	м	100		132					
		3Тм	чел.-ч	69,8		92,136					
		Итого по расценке					4 353,58		5 746,73		60 904,00
		ФОТ							790,95		21 308,00
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	147	147					
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95					
		Всего по позиции							5 746,73		60 904,00
32	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			-0,0792	519,80		-41,17	7,98	-329,00
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							-41,17		-329,00
33	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			0,026136	519,80		13,59	7,98	108,00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=0,0792*0,33									
		Всего по позиции							13,59		108,00
34	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			-7,788	592,76		-4 616,41	7,98	-36 839,00
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							-4 616,41		-36 839,00
35	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			6,69768	592,76		3 970,12	7,98	31 682,00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=7,788*0,86									
		Всего по позиции							3 970,12		31 682,00
36	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			132	22,36		2 951,52	7,98	23 553,00
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							2 951,52		23 553,00
		Итого по разделу 2 общественный туалет :									
		Итого прямые затраты (справочно)							50 959,30		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 413,27		
		Эксплуатация машин							2 712,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							271,97		
		Материалы							44 833,66		
		Строительные работы							54 362,99		
		в том числе:									
		оплата труда							3 413,27		
		эксплуатация машин и механизмов							2 712,37		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							271,97		
		материалы							44 833,66		
		накладные расходы							2 147,86		
		сметная прибыль							1 255,83		
		Итого ФОТ (справочно)							3 685,24		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 147,86		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 255,83		
		Итого по разделу 2 общественный туалет							54 362,99		
Раздел 3. искусственный водоем (озеро)											
37	ФЕР27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие Объем=81/1000	1000 м2			0,081					
		1 ОТ					103,40		8,38	26,94	226,00
		2 ЭМ					13,99		1,13	10,74	12,00
		3 в т.ч. ОТм					1,99		0,16	26,94	4,00
	П.Н 08.4.02.05	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 5 мм	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	11,4		0,9234					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,01296					
		Итого по расценке					117,39		9,51		238,00
		ФОТ							8,54		230,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			10,76		290,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			8,11		219,00
		Всего по позиции							28,38		747,00
38	ФССЦ-08.1.02.17-0034	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20x20 мм (Автомобильные дороги)	м2			81	29,72		2 407,32	7,98	19 210,00
		Всего по позиции							2 407,32		19 210,00
39	ФЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см Объем=81/1000	1000 м2			0,081					
		1 ОТ					258,99		20,98	26,94	565,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	2 ЭМ						3 682,15		298,25	10,74	3 203,00
	3 в т.ч. ОТм						263,65		21,36	26,94	575,00
	4 М						48,80		3,95	7,98	32,00
	02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм	м3	0		0						
	ЗТ	чел.-ч	31,7		2,5677						
	ЗТм	чел.-ч	23,21		1,88001						
	Итого по расценке						3 989,94		323,18		3 800,00
	ФОТ								42,34		1 140,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126				53,35		1 436,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				40,22		1 083,00
Всего по позиции									416,75		6 319,00
40	ТЦ - 02.2.05.04_48_4826134703_0 9.11.2022_02	Щебень из плотных горных пород фр. 20-40 мм	м3			5,103	423,93		2 163,31	7,98	17 263,00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=4,05*1,26									
		Цена=3980/1,2*1,02/7,98									
Всего по позиции									2 163,31		17 263,00
41	ТЦ - 02.2.05.06_48_4826134703_0 9.11.2022_02	Декоративный мраморный щебень фр. 5-10 мм	м3			7,6545	6 390,98		48 919,76	7,98	390 380,00
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=4,05*1,5*1,26									
		Цена=60000/1,2*1,02/7,98									
Всего по позиции									48 919,76		390 380,00
42	ФЕРп62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых красок	м2			0					
		1 ОТ					4,38		0,00	26,94	
		ЗТ	чел.-ч	0,58							
		Итого по расценке					4,38				0,00
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46					
Всего по позиции									0,00		0,00
43	ФЕРп62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	100 м2			0,05					
		Объем=5/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	14.3.02.05 Краски силикатные	1 ОТ					118,16		5,91	26,94	159,00
		2 ЭМ					2,63		0,13	10,74	1,00
		3 в т.ч. ОТм					0,46		0,02	26,94	1,00
		4 М					63,14		3,16	7,98	25,00
		ЗТ	м	0,028		0,0014					
		ЗТм	чел.-ч	13,52		0,676					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,002					
		Итого по расценке					183,93		9,20		185,00
		ФОТ							5,93		160,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90		5,34		144,00
44	ФССЦ-14.3.02.05-0201	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46		2,73		74,00
		Всего по позиции							17,27		403,00
		Краски силикатные	кг			1,4	37,81		52,93	7,98	422,00
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=0,0014*1000									
		Всего по позиции							52,93		422,00
45	ФЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2			0,1					
		Объем=10/100									
		1 ОТ					268,70		26,87	26,94	724,00
		2 ЭМ					3,94		0,39	10,74	4,00
		3 в т.ч. ОТм					0,70		0,07	26,94	2,00
		4 М					1 356,00		135,60	7,98	1 082,00
		ЗТ	чел.-ч	31,5		3,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,006					
		Итого по расценке					1 628,64		162,86		1 810,00
		ФОТ							26,94		726,00
46	ФЕР15-02-001-01	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.86	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93		25,05		675,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55		14,82		399,00
		Всего по позиции							202,73		2 884,00
		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,1					
		Объем=10/100									
		1 ОТ					587,78		58,78	26,94	1 584,00
		2 ЭМ					45,09		4,51	10,74	48,00
		3 в т.ч. ОТм					21,38		2,14	26,94	58,00
		4 М					979,70		97,97	7,98	782,00
		ЗТ	чел.-ч	61,1		6,11					
		ЗТм	чел.-ч	2,4		0,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 612,57		161,26		2 414,00
		ФОТ							60,92		1 642,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			60,92		1 642,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			29,85		805,00
		Всего по позиции							252,03		4 861,00
47	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности Объем=10/100	100 м2			0,1					
		1 ОТ					128,20		12,82	26,94	345,00
		2 ЭМ					5,41		0,54	10,74	6,00
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,09	26,94	2,00
		4 М					105,72		10,57	7,98	84,00
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038		0,0038					
Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,0013					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		1,38					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,008					
		Итого по расценке					239,33		23,93		435,00
		ФОТ							12,91		347,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			12,91		347,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			6,33		170,00
		Всего по позиции							43,17		952,00
48	ФССЦ-01.7.10.07-0044	Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей (Отделочные работы)	кг			3,8	16,56		62,93	7,98	502,00
		Всего по позиции							62,93		502,00
49	ФССЦ-14.3.01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная (Отделочные работы)	л			1	13,91		13,91	7,98	111,00
		Всего по позиции							13,91		111,00
		Итого по разделу 3 искусственный водоем (озеро) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							54 310,10		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							133,74		
		Эксплуатация машин							304,95		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,84		
		Материалы							53 871,41		
		Строительные работы							54 580,49		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							133,74		
		эксплуатация машин и механизмов							304,95		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,84		
		материалы							53 871,41		
		накладные расходы							168,33		
		сметная прибыль							102,06		
		Итого ФОТ (справочно)							157,58		
		Итого накладные расходы (справочно)							168,33		
		Итого сметная прибыль (справочно)							102,06		
		Итого по разделу 3 искусственный водоем (озеро)							54 580,49		
Раздел 4. МАФы											
50	ТЦ - 28.99.32.15_32_3245012087_ 09.11.2022_02	Качели-балансир 2,6х0,5х0,9м	шт			1	5 649,09		5 649,09	7,98	45 080,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=53035/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							5 649,09		45 080,00
51	ТЦ - 28.99.32.15_32_3245012087_ 09.11.2022_02	Качели двухместные 3,9х1,4х2,3м	шт			1	4 437,47		4 437,47	7,98	35 411,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=41660/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							4 437,47		35 411,00
52	ТЦ - 28.99.32.15_32_3245012087_ 09.11.2022_02	Карусель с рулем 1,5х1,5х0,9м	шт			1	6 761,65		6 761,65	7,98	53 958,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=63480/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							6 761,65		53 958,00
53	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,26					
		Объем=26/100									
		1 ОТ					390,10		101,43	26,94	2 733,00
		2 ЭМ					204,08		53,06	10,74	570,00
		3 в т.ч. ОТм					30,77		8,00	26,94	216,00
		4 М					16 057,11		4 174,85	7,98	33 315,00
		ЗТ	чел.-ч	41,5		10,79					
		ЗТм	чел.-ч	2,59		0,6734					
		Итого по расценке					16 651,29		4 329,34		36 618,00
		ФОТ							109,43		2 949,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			126,94		3 421,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			87,54		2 359,00
		Всего по позиции							4 543,82		42 398,00
54	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			-0,5434	7 571,00		-4 114,08	7,98	-32 830,00
		Всего по позиции							-4 114,08		-32 830,00
55	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные 342, диаметр 6 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			-0,0052	9 424,00		-49,00	7,98	-391,00
		Всего по позиции							-49,00		-391,00
56	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			-0,039	300,00		-11,70	7,98	-93,00
		Всего по позиции							-11,70		-93,00
57	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,8876	592,76		526,13	7,98	4 199,00
		Всего по позиции							526,13		4 199,00
58	ТЦ - 25.11.23.08_64_6446012491_09.11.2022_02	Изгородь (ковка) 26х0,9 м (Материалы для строительных работ) Объем=26*0,9 Цена=5555,56/1,2*1,02/7,98	м2			23,4	591,76		13 847,18	7,98	110 500,00
		Всего по позиции							13 847,18		110 500,00
59	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=0,045*22/100 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 м3			0,0099		1 411,80	13,98	26,94	377,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			13,98		377,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40			12,44		336,00
		Всего по позиции							5,59		151,00
60	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0099			32,01		864,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1,053,00		10,42	26,94	281,00
		2 ЭМ					1 566,06		15,50	10,74	166,00
		3 в т.ч. ОТм					244,39		2,42	26,94	65,00
		4 М					909,27		9,00	7,98	72,00
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,0098					
		ЗТ	чел.-ч	135		1,3365					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,179388					
		Итого по расценке					3 528,33		34,92		519,00
		ФОТ							12,84		346,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			13,10		353,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			7,45		201,00
61	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,0098	592,76		55,47	7,98	1 073,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							598,57		4 777,00
62	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100x485x235 мм	шт			3	524,20		598,57	7,98	4 777,00
		(Автомобильные дороги)							1 572,60		12 549,00
63	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т			0,11			1 572,60		12 549,00
		Объем=5*22/1000									
		1 ОТ					408,85		44,97	26,94	1 211,00
		2 ЭМ					425,84		46,84	10,74	503,00
		3 в т.ч. ОТм					51,59		5,67	26,94	153,00
		4 М					72,21		7,94	7,98	63,00
Н	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1		0,11					
		ЗТ	чел.-ч	42,5		4,675					
		ЗТм	чел.-ч	4,16		0,4576					
		Итого по расценке					906,90		99,75		1 777,00
		ФОТ							50,64		1 364,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			51,65		1 391,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			29,37		791,00
64	ТЦ - 01.7.15.09_32_3245012087_2 5.10.2022_02	Закладная деталь (0,25x0,06x0,5м)	шт			22	155,94		180,77	7,98	3 959,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							3 430,68		27 377,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1220/7,98*1,02									
		Всего по позиции							3 430,68		27 377,00
65	ТЦ - 32.30.15.15_64_6446012491_ 09.11.2022_02	Настил кованный 3,5х1,5 м	шт			1	18 640,35		18 640,35	7,98	148 750,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=175000/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							18 640,35		148 750,00
66	ТЦ - 16.23.19.15_64_6446012491_ 09.11.2022_02	Беседка (метал.) 2х3 м	шт			1	37 280,70		37 280,70	7,98	297 500,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=350000/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							37 280,70		297 500,00
67	ТЦ - 28.99.32.15_64_6446012491_ 09.11.2022_02	Скамейка со спинкой (ковка) 2,1 м	шт			1	13 634,09		13 634,09	7,98	108 800,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=128000/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							13 634,09		108 800,00
68	ТЦ - 28.99.32.15_64_6446012491_ 09.11.2022_02	Скамейка без спинки (ковка) 2 м	шт			2	5 112,78		10 225,56	7,98	81 600,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=48000/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							10 225,56		81 600,00
		Итого по разделу 4 МАФы :							10 225,56		81 600,00
		Итого прямые затраты (справочно)							116 907,28		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							170,80		
		Эксплуатация машин							115,40		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							16,09		
		Материалы							116 621,08		
		Строительные работы							117 241,36		
		в том числе:									
		оплата труда							170,80		
		эксплуатация машин и механизмов							115,40		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							16,09		
		материалы							116 621,08		
		накладные расходы							204,13		
		сметная прибыль							129,95		
		Итого ФОТ (справочно)							186,89		
		Итого накладные расходы (справочно)							204,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого сметная прибыль (справочно)										129,95	
Итого по разделу 4 МАФы										117 241,36	
Раздел 5. освещение											
69	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт			1					
		1 ОТ					19,64		19,64	26,94	529,00
		2 ЭМ					99,23		99,23	10,74	1 066,00
		3 в т.ч. ОТм					9,55		9,55	26,94	257,00
		4 М					49,56		49,56	7,98	395,00
		ЗТ	чел.-ч	1,87		1,87					
		ЗТм	чел.-ч	0,71		0,71					
		Итого по расценке					168,43		168,43		1 990,00
		ФОТ							29,19		786,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,31		762,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,89		401,00
		Всего по позиции							211,63		3 153,00
70	ТЦ - 20.3.03.04_32_3241016940_0 9.11.2022_02	Фонарь (без стойки)	шт			1	6 923,56		6 923,56	7,98	55 250,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=65000/1,2*1,02/7,98									
		Всего по позиции							6 923,56		55 250,00
Итого по разделу 5 освещение :											
		Итого прямые затраты (справочно)							7 091,99		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							19,64		
		Эксплуатация машин							99,23		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,55		
		Материалы							6 973,12		
		Монтажные работы							7 135,19		
		в том числе:									
		оплата труда							19,64		
		эксплуатация машин и механизмов							99,23		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,55		
		материалы							6 973,12		
		накладные расходы							28,31		
		сметная прибыль							14,89		
		Итого ФОТ (справочно)							29,19		
		Итого накладные расходы (справочно)							28,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							14,89		
		Итого по разделу 5 освещение							7 135,19		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							229 434,84		1 913 131,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 860,83		104 012,00
		Эксплуатация машин							3 274,74		35 169,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							327,16		8 812,00
		Материалы							222 299,27		1 773 950,00
		Строительные работы							226 561,43		1 969 542,00
		в том числе:									
		оплата труда							3 841,19		103 483,00
		эксплуатация машин и механизмов							3 175,51		34 103,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							317,61		8 555,00
		материалы							215 326,15		1 718 305,00
		накладные расходы							2 659,74		71 654,00
		сметная прибыль							1 558,84		41 997,00
		Монтажные работы							7 135,19		58 403,00
		в том числе:									
		оплата труда							19,64		529,00
		эксплуатация машин и механизмов							99,23		1 066,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,55		257,00
		материалы							6 973,12		55 645,00
		накладные расходы							28,31		762,00
		сметная прибыль							14,89		401,00
		Итого							233 696,62		2 027 945,00
		Итого ФОТ (справочно)							4 187,99		112 824,00
		Итого накладные расходы (справочно)							2 688,05		72 416,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 573,73		42 398,00
		Непредвиденные затраты 2% (только ТЦ)									40 559,00
		Итого с непредвиденными							233 696,62		2 068 504,00
		НДС 20% (только ТЦ)									413 700,80
		ВСЕГО по смете							233 696,62		2 482 204,80

Составил:

Виктор С.В. Смирнов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[Подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

